

見積書

株式会社 ○○ペイント

〒 000-0000

○○県○○市○○町 0-0-0

TEL : 000-000-0000

FAX : 000-000-0000

担当 : ○○ ○○

見積番号 : 2026-0613-001

見積日付 : 2026年6月13日

有効期限 : 2026年7月13日

工事名 : 内装壁面塗装工事

工事場所 : (別途調整)

工期予定 : 約 2~3 日間 (養生・乾燥含む)

社印

担当印

御 担 当 者 様

御見積金額 (税込)

¥ 168,300 -

※ 下記明細をご確認ください

No.	工 種 ・ 品 名	仕 様 ・ 規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【1】 下地調整工事							
1	ペーパーがけ (目粗し)	#120~#240 空研ぎペーパー	34.0	m ²	¥500	¥17,000	壁面全体
2	パテ補修・不陸調整	ポリパテ・下地パテ (既存パテ済部の補修)	34.0	m ²	¥400	¥13,600	※既施工パテ含む
3	清掃・ゴミ処理	研磨粉・ゴミ除去	1	式	¥3,000	¥3,000	
【2】 下塗り工事							
4	シーラー塗布 (下塗り)	水性シーラー 1回塗り (吸い込み止め・密着向上)	34.0	m ²	¥800	¥27,200	全壁面
【3】 仕上げ塗装工事							
5	内装用エマルション塗装 (中塗り)	合成樹脂エマルションペイント 1回目塗り	34.0	m ²	¥1,000	¥34,000	色番指定
6	内装用エマルション塗装 (上塗り)	合成樹脂エマルションペイント 2回目塗り (最終仕上げ)	34.0	m ²	¥1,000	¥34,000	色番指定

No.	工 種 ・ 品 名	仕 様 ・ 規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【4】 養生・諸経費							
7	養生工事	床面・建具・金物類 マスキングテープ・養生シート	1	式	¥12,000	¥12,000	撤去含む
8	廃材・産業廃棄物処理費	空き缶・マスキング材等	1	式	¥5,000	¥5,000	
9	諸経費・交通費	現場管理・材料搬入等	1	式	¥8,000	¥8,000	
小 計						¥153,800	
消費税（10%）						¥15,380	
合 計 （税込）						¥168,300	（端数処理済）

【 注意事項・特記事項 】

1. 本見積書は動画（IMG_4873.MOV）より現場状況を確認し作成しております。
壁面面積は動画より推定（約34㎡）しており、実測値と異なる場合は精算が必要です。
2. 塗装色は別途ご指定ください。指定色・特注色の場合は材料費が変動する場合があります。
3. 既存パテ処理部分（目地・ビス穴）については既施工ですが、塗装前に補修・ペーパーがけを実施します。不陸が著しい場合は別途追加見積となります。
4. システム天井・床養生シート・マスキングテープは現況施工済のものを一部流用可能な場合があります（要確認）。
5. 本見積にタオルバー等金物類の脱着工事は含まれておりません。必要な場合は別途ご相談ください。
6. 工事中の換気・乾燥時間を十分に確保いただける環境をお願いいたします。
7. 本見積の有効期限は発行日より30日間です。材料価格変動により再見積となる場合があります。

以上、よろしくご検討のほどお願い申し上げます。